



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

SANTARÉM-PARÁ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA COMUNIDADE DO JAUARITUBA		Área:	133,56		SINAPI ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO, SEDOP MARÇO 2026 e SICRO JANEIRO DE 2026			
LOCAL:	COMUNIDADE DO JAUARITUBA					22,88%			
PERÍMETRO:	A MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS		Elaborado: Arquit. Lucas Bentes Sousa						
LOCALIDADE:	RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS		Valor Total :			R\$ 364.834,95			
BANCOS	CÓDIGOS	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNIT. (R\$)		PREÇO TOTAL	%
						SEM BDI	COM BDI		
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 19.530,96	5,35%
SEOP	11340	1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m2	8,00	R\$ 207,93	R\$ 255,50	R\$ 2.044,00	0,56%
SEOP	10008	1.2	Limpeza do terreno roça	m2	133,56	R\$ 6,72	R\$ 8,25	R\$ 1.101,87	0,30%
SEOP	10175	1.3	Locação da obra a aparelho	m2	133,56	R\$ 11,99	R\$ 14,73	R\$ 1.967,33	0,54%
SEOP	10767	1.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m2	12,00	R\$ 977,77	R\$ 1.201,48	R\$ 14.417,76	3,95%
		2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 54.069,65	14,82%
SICRO	5919716	2.1	Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t	Km	213,20	R\$ 206,39	R\$ 253,61	R\$ 54.069,65	14,82%
		3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA					R\$ 32.759,90	8,98%
CPU	1	3.1	Administração local da obra	und	1,00	R\$ 26.660,08	R\$ 32.759,90	R\$ 32.759,90	8,98%
		4.0	TERRAPLANAGEM					R\$ 33.297,87	9,13%
SEOP	30011	4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m3	159,21	R\$ 167,34	R\$ 205,62	R\$ 32.736,76	8,97%
SINAPI	100974	4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	49,70	R\$ 9,19	R\$ 11,29	R\$ 561,11	0,15%
		5.0	CONSTRUÇÃO ESCADARIA DE CONCRETO COM CORRIMÃO					R\$ 217.977,24	59,75%
SINAPI	102073	5.1	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m3	24,64	R\$ 4.322,94	R\$ 5.312,02	R\$ 130.888,17	35,88%
SINAPI	95241	5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m2	4,42	R\$ 50,74	R\$ 62,34	R\$ 275,54	0,08%
SINAPI	93358	5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	1,68	R\$ 106,33	R\$ 130,65	R\$ 219,49	0,06%
SEOP	40283	5.4	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m3	1,68	R\$ 4.094,44	R\$ 5.031,24	R\$ 8.452,48	2,32%
CPU	2	5.5	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025	m	109,76	R\$ 183,94	R\$ 226,02	R\$ 24.807,95	6,80%
SEOP	60046	5.6	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m2	95,88	R\$ 136,31	R\$ 167,49	R\$ 16.058,94	4,40%
SEOP	110143	5.7	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	191,76	R\$ 17,32	R\$ 21,28	R\$ 4.080,65	1,12%
SEOP	110763	5.8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m2	191,76	R\$ 51,80	R\$ 63,65	R\$ 12.205,52	3,35%
SEOP	50729	5.9	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m3	4,49	R\$ 3.804,12	R\$ 4.674,50	R\$ 20.988,50	5,75%
		6.0	PINTURA					R\$ 3.679,47	1,01%
SEOP	150654	6.1	Acrílica sobre muro	m2	235,11	R\$ 12,74	R\$ 15,65	R\$ 3.679,47	1,01%
		7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 3.519,86	0,96%
SEOP	270220	7.1	Limpeza geral e entrega da obra c/ retirada bota-fora	m2	133,56	R\$ 10,75	R\$ 13,20	R\$ 1.762,99	0,48%
SEOP	241318	7.2	Placa de inauguração med: 40 x 30cm	unid	1,00	R\$ 1.429,75	R\$ 1.756,87	R\$ 1.756,87	0,48%
TOTAL GERAL								R\$ 364.834,95	100,00%

Santarém, PA maio de 2026

ENG. EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
CREA nº 1502027178
MATRÍCULA: 52607