



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

SANTARÉM-PARÁ

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NA COMUNIDADE DO JAUARITUBA
LOCAL:	COMUNIDADE DO JAUARITUBA
PERÍMETRO:	A MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS
LOCALIDADE:	RESEX TAPAJÓS ARAPIUNS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM			R\$ 26.660,08
SINAPI	93572	ENCARREGADO DE OBRA	mês	4,00000	5.781,04	R\$ 23.124,16
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00000	147,33	R\$ 3.535,92

CPU	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
2		CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 10/2025	M			183,94
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04200	32,54	33,9
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74040	27,32	20,22
PRÓPRIO	1	SUORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXAÇÃO DE CORRIMÃO POR SOLDAGEM, EM AÇO GALVANIZADO, COM BARRA DE 1/2"	UN	2,18180	6,39	13,94
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	2,10910	51,25	108,09
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,00640	49,78	0,31
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	7,20000	1,04	7,48

Santarém, PA maio de 2026

ENG. EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
CREA nº 1502027178
MATRÍCULA: 52607