



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA**  
**C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA  
**LOCAL:** SANTARÉM - PARÁ - BAIRRO ALVORADA  
**DATA:** 30/04/2026  
**REFERÊNCIA:** SINAPI - 04/2025 - Pará - SBC - 05/2025 - Pará - ORSE - 02/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará  
 SIURB - 01/2024 - São Paulo

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

COMPOSIÇÃO	001	TAPUME FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO - ALTURA 1,20M	m				64,20
SINAPI	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	H	0,2525	25,45		6,43
SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	H	0,4250	30,31		12,88
SINAPI	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	CHP	0,0024	31,52		0,08
SINAPI	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	CHI	0,0090	29,90		0,27
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,2332	109,61		25,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0389	17,80		0,69
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	M	0,6607	24,49		16,18
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO	M	0,600	3,51		2,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	002	BANCO EM CONCRETO COM 1 MÓDULO CIRCULAR ONDULADO DE 2,00x0,60 e TAMPO DE CONCRETO 2,20x0,80x0,05 (MODELO ANÍSIO)	UND			1.426,93
ORSE	116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	1,72	79,12	136,08
SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,10	846,32	81,24
SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,12	4.207,54	504,90
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,24	133,02	31,92
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,66	835,98	551,74
ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	2,42	8,10	19,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,10	99,32	9,53
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,66	8,12	5,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	25,11	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	30,73	61,46

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	003	ADMINISTRAÇÃO PRAÇA BAIRRO ALVORADA	UND			12.314,32
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	6.157,16	12.314,32

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	004	LIXEIRA PADRÃO PMS	UND			992,00
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,41	0,5	10,20
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1.081,79	0,05	54,08
SEDOP	20756	Demolição manual de concreto armado	m³	615,04	0,02	12,30
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	78,87	0,04	3,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,72	0,5	12,36

SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	47,22	1,63	76,96
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	24,28	1,63	39,57
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,53	2,0	49,06
SINAPI - I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	9,55	0,16	1,52
SEDOP - I	D00423	Lixeira em tela moeda	un	653,73	1,0	653,73
SINAPI - I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	11,71	2,0	23,42
SINAPI - I	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	15,90	3,5	55,65