



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Av. Barão do Rio Branco, S/N – Aeroporto Velho – CEP: 68005-310 – Santarém/Pará

E-mail: gabinete.seminfra@santarem.pa.gov.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ

LOCAL: SANTARÉM - PARÁ - BAIRRO PEROLA DO MAICÁ

DATA: 21/07/2026

REFER.: SINAPI - 04/2026 - Pará; SBC - 05/2026 - Pará; SICRO3 - 01/2026 - Pará; ORSE - 03/2026 - Sergipe; SEDOP - 03/2026 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; SIURB - 01/2026 - São Paulo; SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo; CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	001	TAPUME FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO - ALTURA 1,20M	m			64,20
SINAPI	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	H	0,2525	25,45	6,43
SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	H	0,4250	30,31	12,88
SINAPI	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	CHP	0,0024	31,52	0,08
SINAPI	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	CHI	0,0090	29,90	0,27
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,2332	109,61	25,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0389	17,80	0,69
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	M	0,6607	24,49	16,18
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO	M	0,600	3,51	2,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
-------	--------	-----------	---------	---------	------------	-------

COMPOSIÇÃO	002	BANCO EM CONCRETO COM 1 MÓDULO CIRCULAR ONDULADO DE 2,00x0,60 e TAMPO DE CONCRETO 2,20x0,80x0,05 (MODELO ANÍSIO)	UND			1.426,93
ORSE	116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	1,72	79,12	136,08
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	0,10	846,32	81,24
SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,12	4.207,54	504,90
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,24	133,02	31,92
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,66	835,98	551,74
ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	2,42	8,10	19,60
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,10	99,32	9,53
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,66	8,12	5,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	25,11	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	30,73	61,46

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	LX	Lixeira Padrão PMS	UND			5.075,37

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	003	ADMINISTRAÇÃO PRAÇA BAIRRO ALVORADA	UND			23.138,31

SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	7.712,77	23.138,31
--------	-------	---	-----	------	----------	-----------

FONTE	codigo	Descrição	Unidade	Coeficiente	DESONERADO	
COMPOSIÇÃO		LIXEIRA PADRÃO PMS	UND			1.316,98
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,11	13,05
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,05	1196,36	59,81
SEDOP	20756	Demolição manual de concreto armado	m³	0,02	799,6	15,99
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,04	101,5	4,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	31,1	15,55
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	m²	1,63	51,64	84,17
SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	1,63	26,4	43,03
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0	30,9	61,80
SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,16	8,05	1,28
SEDOP	D00423	Lixeira em tela moeda	un	1,0	920,96	920,96
SINAPI	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,0	13,59	27,18
SINAPI	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	3,5	20,03	70,10

Thyago Bentes
Assessor técnico de Engenharia II