

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	TAPUME FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO - ALTURA 1,20M	M		60,80	0,00
SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,2332	109,61	0,00
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0389	17,60	0,00
SINAPI-I	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6607	24,49	0,00
SINAPI-I	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	0,6	3,49	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2525	20,92	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,425	25,23	0,00
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0024	26,30	0,00
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0094	24,67	0,00
COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²		134,11	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	25,57	0,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0466	20,57	0,00
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	31,03	0,00
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,007	10,19	0,00
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0814	652,50	0,00
SINAPI-I	43146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4	10,89	0,00
COMPOSIÇÃO	003	PINTURA DO PISO DE CONCRETO DO PARQUE INFANTIL	M²		7,40	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	27,08	0,00
SINAPI-I	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	0,012	70,12	0,00
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	9,11	0,00
COMPOSIÇÃO	004	BANCO EM CONCRETO COM 1 MÓDULO CIRCULAR ONDULADO DE 2,00x0,60 e TAMPO DE CONCRETO 2,20x0,80x0,05 (MODELO ANÍSIO)	UN		1.254,48	0,00
ORSE	87	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	M²	1,72	83,28	0,00
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,096	776,91	0,00
SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M³	0,12	3.700,00	0,00
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,24	115,64	0,00
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,66	807,34	0,00
ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	M²	2,42	8,09	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,096	81,37	0,00
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	0,66	7,12	0,00
COMPOSIÇÃO	005	BANCO EM CONCRETO COM 1 MÓDULO, SENDO O MÓDULO COM 14,34X0,50M	UN		12.651,46	0,00
ORSE	87	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	M²	14,79	83,28	0,00
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,82	776,91	0,00
SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M³	1,032	3.700,00	0,00
SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,06	115,64	0,00
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	7,99	807,34	0,00
ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	M²	20,81	8,09	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,82	81,37	0,00
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,67	7,12	0,00
COMPOSIÇÃO	006	Lixeira em tela moeda com fixação	UN		1.307,20	0,00
SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	95,14	0,00
SEDOP	D00423	Lixeira em tela moeda	UND	1	653,73	0,00
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2	11,24	0,00
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,06	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,57	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,37	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M2	1,627	49,04	0,00
SEDOP	20756	Demolição manual de concreto armado	M³	0,016	615,04	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0375	81,37	0,00
SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,05251	1.139,10	0,00
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,158	9,65	0,00
COMPOSIÇÃO	008	Pórtico de entrada - Lápiz forma circular com diametro de 0,30 cm	UN		1.567,79	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,472	81,37	0,00
SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M³	0,412	3.700,00	0,00
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	0,3	3,84	0,00
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	0,3	12,81	0,00
COMPOSIÇÃO	009	AVIÃO (ESTÁTUA)	UN		126.300,00	126.300,00
COTAÇÃO	03	MONUMENTO DE AVIÃO EM BRONZE	UNIDADE	1	126.300,00	126.300,00
COMPOSIÇÃO	010	ESTRUTURA DE COBERTURA EM POLICABORNATO FUMÊ	m²		330,52	0,00
SEDOP	71363	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	M²	0,5	661,04	0,00
COMPOSIÇÃO	011	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 96401) COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2		8,77	7,66
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,33	0,00
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,69	0,00
COTAÇÃO	01	CM-30	KG	1,2	6,39	6,39
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,001	274,73	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	20,57	0,00
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	130,92	0,00
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	43,09	0,00
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0049	65,66	0,00
COMPOSIÇÃO	012	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2		2,57	1,63
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	9,33	0,00
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	4,69	0,00
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004	274,73	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	20,57	0,00
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	130,92	0,00
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	43,09	0,00
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0051	65,66	0,00
COTAÇÃO	02	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	KG	0,45	3,64	3,64
COMPOSIÇÃO	013	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNA	M		3,65	0,00
SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	0,29	2,86	0,00
SINAPI-I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,2	1,15	0,00
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	0,009	15,14	0,00
SINAPI-I	4815	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	UN	0,009	9,19	0,00
SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	0,009	9,07	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,88	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,57	0,00
COMPOSIÇÃO	014	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		83.113,73	0,00
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	3.634,12	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	17.950,39	0,00
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	5.808,47	0,00
COMPOSIÇÃO	015	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M		8,56	0,00
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	12,63	0,00
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2345	25,47	0,00
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,0735	9,60	0,00
SINAPI-I	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,1759	2,34	0,00
COMPOSIÇÃO	016	PISO DE CONCRETO ARMADO 7 CM DE ALTURA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO FDE 13.02.033)	M²		124,92	0,00
FDE	1.01.22	AJUDANTE DE FERREIRO	H	0,038	20,85	0,00
FDE	1.01.41	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,038	20,85	0,00
FDE	2.70.10	ARAME RECOZIDO N.18	KG	0,029	13,88	0,00
FDE	2.40.93	BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCUL D=6MM	M	0,069	0,20	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
FDE	2.15.07	BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM	UND	0,22	4,58	0,00
FDE	2.05.23	BRITA GRADUADA	M³	0,02	176,28	0,00
FDE	2.05.36	CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA	M³	0,07	482,60	0,00
FDE	2.80.17	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO	KG	0,25	23,20	0,00
FDE	2.15.08	ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM	M	0,9	11,82	0,00
FDE	1.01.21	FERREIRO	H	0,038	25,37	0,00
FDE	2.80.20	FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO	KG	0,048	31,36	0,00
FDE	2.80.81	FITA CREPE 25MM X 50M	UND	0,0375	7,34	0,00
FDE	2.40.35	LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM	M²	1,1	3,63	0,00
FDE	3.55.90	MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER	M²	1,0	18,46	0,00
FDE	1.01.55	OPERADOR	H	0,0266	36,45	0,00
FDE	1.01.39	PEDREIRO	H	0,2	25,37	0,00
FDE	1.01.40	PINTOR	H	0,038	25,37	0,00
FDE	8.01.20	PLACA VIBRATORIA - 90KG	H	0,0053	4,27	0,00
FDE	8.01.16	ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG	H	0,0213	30,75	0,00
FDE	2.40.91	SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30	UND	0,1163	66,38	0,00
FDE	1.01.46	SERVENTE	H	0,2	20,85	0,00
FDE	2.15.42	TELA TELCON Q138 (PAINEL)	M²	1,181	18,50	0,00
FDE	2.40.56	TINTA BETUMINOSA	L	0,06	23,06	0,00
FDE	3.75.12	TINTA LATEX PARA PISO	L	0,016	16,87	0,00

Data

Responsável Técnico: THYAGO DA SILVA BENTES
CREA/CAU: A264426-6