

| FONTE             | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE    | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>1</b> | <b>LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018</b>                                                                                                                                                                         | <b>M2</b>  |         | <b>10,29</b>             | <b>10,82</b>               |
| SINAPI            | 90781    | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                              | H          | 0,2345  | 31,78                    | 33,60                      |
| SINAPI            | 88253    | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | H          | 0,1172  | 19,20                    | 20,02                      |
| SINAPI-I          | 32       | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                       | KG         | 0,0735  | 7,96                     | 7,96                       |
| <b>Composição</b> | <b>2</b> | <b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019</b>                                                                                                                                      | <b>M2</b>  |         | <b>4,40</b>              | <b>4,43</b>                |
| SINAPI            | 5839     | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP        | 0,002   | 9,31                     | 9,31                       |
| SINAPI            | 5841     | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI        | 0,004   | 4,68                     | 4,68                       |
| SINAPI            | 83362    | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP        | 0,0004  | 285,71                   | 287,50                     |
| SINAPI            | 88316    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,0055  | 25,66                    | 26,88                      |
| SINAPI            | 89035    | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP        | 0,0017  | 134,60                   | 136,45                     |
| SINAPI            | 89036    | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI        | 0,0038  | 49,08                    | 50,93                      |
| SINAPI            | 91486    | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI        | 0,0051  | 75,20                    | 76,99                      |
| Cotação           | 2        | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA                                                                                                                                               | T          | 0,45    | 7,35                     | 7,35                       |
| <b>Composição</b> | <b>3</b> | <b>EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019</b>                                                                                                                                                | <b>M2</b>  |         | <b>10,53</b>             | <b>10,56</b>               |
| SINAPI            | 5839     | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP        | 0,002   | 9,31                     | 9,31                       |
| SINAPI            | 5841     | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI        | 0,004   | 4,68                     | 4,68                       |
| Cotação           | 1        | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM 30                                                                                                                                                                                  | T          | 0,0012  | 7.705,60                 | 7.705,60                   |
| SINAPI            | 83362    | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP        | 0,001   | 285,71                   | 287,50                     |
| SINAPI            | 88316    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,0058  | 25,66                    | 26,88                      |
| SINAPI            | 89035    | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP        | 0,0017  | 134,60                   | 136,45                     |
| SINAPI            | 89036    | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI        | 0,0041  | 49,08                    | 50,93                      |
| SINAPI            | 91486    | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI        | 0,0049  | 75,20                    | 76,99                      |
| <b>Composição</b> | <b>4</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                                                                                         | <b>UND</b> |         | <b>33.926,00</b>         | <b>36.344,00</b>           |
| SINAPI            | 90776    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | H          | 200     | 32,57                    | 34,39                      |
| SINAPI            | 90777    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H          | 200     | 137,06                   | 147,33                     |
| <b>Composição</b> | <b>5</b> | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                | <b>UND</b> |         | <b>898,80</b>            | <b>6.305,40</b>            |
| SINAPI-I          | 6111     | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                        | H          | 60      | 14,98                    | 16,17                      |
| SICRO             | 5915365  | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário                                                                                               | km         | 27,6564 | 0,00                     | 192,91                     |
| <b>Composição</b> | <b>6</b> | <b>CANAleta ABERTA AGUAS PLUVIAIS 1,20x0,25m</b>                                                                                                                                                                   |            |         | <b>125,48</b>            | <b>127,60</b>              |
| SINAPI            | 88309    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,4255  | 31,10                    | 32,75                      |
| SINAPI            | 88316    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,4255  | 25,66                    | 26,88                      |
| SINAPI            | 94964    | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                            | M3         | 0,13    | 713,25                   | 718,81                     |
| SINAPI            | 100205   | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019                                                                                                                            | M3XKM      | 0,0019  | 1.752,74                 | 1.836,07                   |
| SINAPI-I          | 4509     | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                             | M          | 0,8745  | 6,04                     | 6,04                       |
|                   |          |                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00                     | 0,00                       |

06/03/2026

Data

 Responsável Técnico: ALDRIN HENRIQUE DE LIMA SOUSA  
 CREA/CAU: 969154PA