



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém									2.459.702,81	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE					-	2.459.702,81	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	43.478,40	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	507,89	BDI 1	622,01	4.976,08	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	155,00	101,75	BDI 1	124,61	19.314,55	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	208,54	75,13	BDI 1	92,01	19.187,77	RA
1.2.			LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA PRAIA					-	27.993,00	
1.2.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.400,00	5,73	BDI 1	7,02	9.828,00	RA
1.2.2.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.640,00	3,69	BDI 1	4,52	16.452,80	RA
1.2.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	140,00	9,99	BDI 1	12,23	1.712,20	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO					-	157.561,87	
1.3.1.	SINAPI	100657	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	292,00	162,84	BDI 1	199,43	58.233,56	RA
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,11	115,65	BDI 1	141,64	1.148,70	RA
1.3.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,05	127,36	BDI 1	155,98	2.191,52	RA
1.3.4.	SEDOP	51286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	20,12	3.895,47	BDI 1	4.770,78	95.988,09	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA AMPLIAÇÃO					-	259.343,29	
1.4.1.	SEDOP	51286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	32,11	3.895,47	BDI 1	4.770,78	153.189,75	RA
1.4.2.	SINAPI	92496	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	175,90	103,22	BDI 1	126,41	22.235,52	RA
1.4.3.	SEDOP	51286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	17,59	3.895,47	BDI 1	4.770,78	83.918,02	RA
1.5.			PISO E GUARDA CORPO					-	115.500,49	
1.5.1.	SEDOP	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	175,90	150,49	BDI 1	184,31	32.420,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém										2.459.702,81
1.5.2.	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	175,90	188,02	BDI 1	230,27	40.504,49	RA
1.5.3.	Composição	04	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI-99839)	M	40,74	600,65	BDI 1	735,62	29.969,16	RA
1.5.4.	SBC	12662	CORRIMAO ALUMINIO PINT.ELETROSTATICA BRANCA COM APOIOS	M	26,66	386,11	BDI 1	472,87	12.606,71	RA
1.6.			ESTRUTURA DE CÂMARA FRIGORÍFICA DE RESFRIAMENTO					-	36.104,81	
1.6.1.	SEDOF	51172	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	M3	3,46	3.411,99	BDI 1	4.178,66	14.458,16	RA
1.6.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	51,81	70,78	BDI 1	86,68	4.490,89	RA
1.6.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	113,94	5,56	BDI 1	6,81	775,93	RA
1.6.4.	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	113,94	32,91	BDI 1	40,30	4.591,78	RA
1.6.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	231,66	4,34	BDI 1	5,32	1.232,43	RA
1.6.6.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	55,08	31,44	BDI 1	38,50	2.120,58	RA
1.6.7.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	55,08	18,55	BDI 1	22,72	1.251,42	RA
1.6.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	113,36	51,74	BDI 1	63,37	7.183,62	RA
1.7.			CÂMARA FRIGORÍFICA DE RESFRIAMENTO - ISOLAMENTO TÉRMICO					-	27.635,80	
1.7.1.	SIURB	5003073	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM	M2	113,36	47,92	BDI 1	58,69	6.653,10	RA
1.7.2.	SBC	110466	PORTA COMPLETA PARA CAMARA FRIGORIFICA C/ISOLAMENTO/FERRAGENS	UN	2,00	2.968,14	BDI 1	3.635,08	7.270,16	RA
1.7.3.	SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	88,60	14,21	BDI 1	17,40	1.541,64	RA
1.7.4.	COTAÇÃO	1	UNIDADE CONDENSADORA PARA CÂMARA FRIA (RESFRIAMENTO) - INCLUSIVE FRETE	UN	1,00	4.554,24	BDI 2	5.077,98	5.077,98	RA
1.7.5.	COTAÇÃO	2	UNIDADE EVAPORADORA PARA CÂMARA FRIA (RESFRIAMENTO) - INCLUSIVE FRETE	UN	1,00	4.344,20	BDI 2	4.843,78	4.843,78	RA
1.7.6.	Composição	03	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO	UN	1,00	1.836,48	BDI 1	2.249,14	2.249,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém									2.459.702,81	
1.8.			COBERTURA					-	39.914,08	
1.8.1.	SINAPI	92578	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	180,43	69,19	BDI 1	84,74	15.289,64	RA
1.8.2.	SINAPI	92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2,00	2.299,84	BDI 1	2.816,61	5.633,22	RA
1.8.3.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,43	59,44	BDI 1	72,80	13.135,30	RA
1.8.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,56	87,64	BDI 1	107,33	5.855,92	RA
1.9.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E REFORÇO ESTRUTURAL					-	74.421,08	
1.9.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	56,43	248,49	BDI 1	304,33	17.173,34	RA
1.9.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	37,63	70,61	BDI 1	86,48	3.254,24	RA
1.9.3.	IOPES	10225	Retirada de bancada em granito, inclusive remoção de rodabanca e cantoneiras de fixação, sem reaproveitamento	M2	136,63	35,29	BDI 1	43,22	5.905,15	RA
1.9.4.	SEDOP	20857	Retirada de ponto elétrico	UN	121,00	24,03	BDI 1	29,43	3.561,03	RA
1.9.5.	SEDOP	21529	Retirada de ponto de água/esgoto	UN	188,00	30,06	BDI 1	36,81	6.920,28	RA
1.9.6.	SEDOP	20235	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	83,96	42,21	BDI 1	51,69	4.339,89	RA
1.9.7.	SEDOP	20021	Retirada de revestimento cerâmico	M2	803,09	7,53	BDI 1	9,22	7.404,49	RA
1.9.8.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.704,94	1,71	BDI 1	2,09	5.653,32	RA
1.9.9.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	98,60	9,99	BDI 1	12,23	1.205,88	RA
1.9.10.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	23,52	11,81	BDI 1	14,46	340,10	RA
1.9.11.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,85	30,52	BDI 1	37,38	293,43	RA
1.9.12.	SEDOP	21527	Retirada de grade de ferro	M2	62,82	34,60	BDI 1	42,37	2.661,68	RA
1.9.13.	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,00	1.083,00	BDI 1	1.326,35	6.631,75	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém									2.459.702,81	
1.9.14.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	450,00	16,47	BDI 1	20,17	9.076,50	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO					-	363.228,30	
1.10.1.	SEDOP	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	806,20	150,49	BDI 1	184,31	148.590,72	RA
1.10.2.	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	806,20	188,02	BDI 1	230,27	185.643,67	RA
1.10.3.	SINAPI	87749	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	83,96	143,89	BDI 1	176,22	14.795,43	RA
1.10.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	83,96	138,08	BDI 1	169,11	14.198,48	RA
1.11.			PAREDES E REVESTIMENTOS					-	486.658,70	
1.11.1.	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	315,27	175,89	BDI 1	215,41	67.912,31	RA
1.11.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	630,54	5,56	BDI 1	6,81	4.293,98	RA
1.11.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.160,62	42,83	BDI 1	52,45	60.874,52	RA
1.11.4.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1.160,62	113,52	BDI 1	139,03	161.361,00	RA
1.11.5.	SEDOP	50766	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M2	5,97	3.834,81	BDI 1	4.696,49	28.038,05	RA
1.11.6.	SEDOP	130495	Granito preto e=2cm	M2	144,98	876,96	BDI 1	1.074,01	155.709,97	RA
1.11.7.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	73,02	43,60	BDI 1	53,40	3.899,27	RA
1.11.8.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	73,02	4,34	BDI 1	5,32	388,47	RA
1.11.9.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	73,02	31,44	BDI 1	38,50	2.811,27	RA
1.11.10.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,02	15,32	BDI 1	18,76	1.369,86	RA
1.12.			ESQUADRIAS					-	114.810,56	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém									2.459.702,81	
1.12.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	21,00	564,63	BDI 1	691,50	14.521,50	RA
1.12.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,50	563,34	BDI 1	689,92	344,96	RA
1.12.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,35	326,66	BDI 1	400,06	2.940,44	RA
1.12.4.	SEDOF	90070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	M2	2,52	318,81	BDI 1	390,45	983,93	RA
1.12.5.	ORSE	4716	Grade em metalon	M2	152,13	316,53	BDI 1	387,65	58.973,19	RA
1.12.6.	AGETOP CIVIL	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	37,50	696,08	BDI 1	852,49	31.968,38	RA
1.12.7.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	379,25	10,93	BDI 1	13,39	5.078,16	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	581.264,26	
1.13.1.	SINAPI	100878	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	812,54	BDI 1	995,12	4.975,60	RA
1.13.2.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	78,00	465,17	BDI 1	569,69	44.435,82	RA
1.13.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	78,00	72,21	BDI 1	88,44	6.898,32	RA
1.13.4.	SINAPI	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	986,34	BDI 1	1.207,97	6.039,85	RA
1.13.5.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	854,88	BDI 1	1.046,97	2.093,94	RA
1.13.6.	SEDOF	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	UN	94,00	560,90	BDI 1	686,93	64.571,42	RA
1.13.7.	SEDOF	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	UN	94,00	502,76	BDI 1	615,73	57.878,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém										2.459.702,81
1.13.8.	SINAPI	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.344,48	BDI 1	2.871,28	2.871,28	RA
1.13.9.	SEINFRA	C4848	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO	UN	1,00	306.498,70	BDI 1	375.368,96	375.368,96	RA
1.13.10.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	40,02	BDI 1	49,01	196,04	RA
1.13.11.	SETOP	51286	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	3,34	3.895,47	BDI 1	4.770,78	15.934,41	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					-	99.616,67	
1.14.1.	SETOP	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	UN	240,00	309,02	BDI 1	378,46	90.830,40	RA
1.14.2.	SETOP	170701	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	UN	1,00	684,02	BDI 1	837,72	837,72	RA
1.14.3.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	399,57	BDI 1	489,35	489,35	RA
1.14.4.	SINAPI	106020	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	112,60	BDI 1	137,90	137,90	RA
1.14.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	12,99	BDI 1	15,91	159,10	RA
1.14.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	14,04	BDI 1	17,19	85,95	RA
1.14.7.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	61,22	BDI 1	74,98	74,98	RA
1.14.8.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	76,01	BDI 1	93,09	372,36	RA
1.14.9.	ORSE	13656	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	UN	52,00	83,96	BDI 1	102,83	5.347,16	RA
1.14.10.	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	15,00	69,77	BDI 1	85,45	1.281,75	RA
1.15.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	32.171,50	
1.15.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	26.268,89	BDI 1	32.171,51	32.171,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100.811-73	Nº TransfereGOV 975076/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém	MUNICÍPIO / UF Santarém-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 11,50%	BDI 3 20,44%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Serviço de Reforma e ampliação da feira do peixe no município de Santarém									2.459.702,81

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santarém-PA
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Willers Moreira
CREA/CAU: 152150598-5
ART/RRT: PA20251433447

RECURSO
↓