



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA  
C.N.P.J. (MF) N ° 05.182.233/0007-61

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA

LOCAL: SANTARÉM - PARÁ - BAIRRO ALVORADA

DATA: 30/04/2026

REFER.: SINAPI - 04/2025 - Pará - SBC - 05/2025 - Pará - ORSE - 02/2025 - Sergipe - SEDOP - 02/2025 - Pará  
SIURB - 01/2024 - São Paulo

BDI 28,46%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>PRAÇA</b>					<b>R\$ 26.544,46</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 26.544,46</b>
1.1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m <sup>2</sup>	6	738,89	949,18	R\$ 5.695,08
1.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m <sup>2</sup>	189	0,71	0,91	R\$ 171,99
1.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1776,809	2,26	2,90	R\$ 5.152,75
1.1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	72,13	69,19	88,88	R\$ 6.410,91
1.1.5	001	CCU 01	TAPUME FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO - ALTURA 1,20M	m	72,13	64,25	82,54	R\$ 5.953,61
1.1.6	012225	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER	MES	2	1.230,00	1.580,06	R\$ 3.160,12
<b>2</b>			<b>PISO</b>	-	-	-	-	<b>R\$ 12.772,64</b>
2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m <sup>2</sup>	113,91	3,86	4,96	R\$ 564,99
2.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	77,84	98,15	126,08	R\$ 9.814,07

2.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	77,84	23,94	30,75	R\$	2.393,58
<b>3</b>			<b>CANTEIROS LATERAIS</b>					<b>R\$</b>	<b>16.501,60</b>
<b>3.1</b>			<b>CANTEIROS LATERAIS (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)</b>					<b>R\$</b>	<b>754,96</b>
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	5,79	101,50	130,39	R\$	754,96
<b>3.2</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>R\$</b>	<b>6.329,74</b>
3.2.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	5,79	851,02	1.093,22	R\$	6.329,74
<b>3.3</b>			<b>MURETA</b>					<b>R\$</b>	<b>9.416,90</b>
3.3.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	16,41	162,99	209,38	R\$	3.435,93
3.3.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	31,61	15,90	20,43	R\$	645,79
3.3.3	74199/001	SINAPI	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	31,61	51,45	66,09	R\$	2.089,10
3.3.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	31,61	46,23	59,39	R\$	1.877,32
3.3.5	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,2	70,10	90,05	R\$	1.368,76
<b>4</b>			<b>MOBILIÁRIOS</b>					<b>R\$</b>	<b>45.114,90</b>
4.1	2	CCU 02	BANCO EM CONCRETO COM 1 MÓDULO CIRCULAR ONDULADO DE 2.00x0.60 e TAMPO DE CONCRETO 2.20x0.80x0.05 (MODELO ANÍSIO)	UND	4	1.384,55	1.778,59	R\$	7.114,36
4.2	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	102,27	237,36	304,91	R\$	31.183,15
4.3	102225	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	102,27	32,49	41,74	R\$	4.268,75
4.4	4	CCU	LIXEIRA PADRÃO PMS	UND	2	992,00	1.274,32	R\$	2.548,64
<b>5</b>			<b>PAISAGISMO</b>					<b>R\$</b>	<b>10.671,00</b>
5.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	26,52	20,29	26,06	R\$	691,11

5.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	10	168,55	216,52	R\$	2.165,20
5.3	201067	SBC	PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS)	m²	50,61	120,20	154,41	R\$	7.814,69
<b>6</b>			<b>PLAYGROUND</b>					<b>R\$</b>	<b>38.541,80</b>
<b>6.1</b>			<b>PISO</b>					<b>R\$</b>	<b>3.769,84</b>
6.1.1	260278	SEDOP	Colchão de areia e=20 cm	m²	63,21	46,43	59,64	R\$	3.769,84
<b>6.2</b>			<b>PAREDE</b>					<b>R\$</b>	<b>23.589,49</b>
6.2.1	103353	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,74	117,41	150,82	R\$	1.468,99
6.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3,67	46,23	59,39	R\$	217,96
6.2.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,67	15,90	20,43	R\$	74,98
6.2.4	241470	SEDOP	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m²	39,29	432,47	555,55	R\$	21.827,56
<b>6.3</b>			<b>MOBILIÁRIOS</b>					<b>R\$</b>	<b>11.182,47</b>
6.3.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	8.705,02	11.182,47	R\$	11.182,47
<b>7</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$</b>	<b>19.815,65</b>
7.1	3	CCU 03	Administração de obra Praça Alvorada	UND	1	15.425,54	19.815,65	R\$	19.815,65
<b>8</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>R\$</b>	<b>4.534,02</b>
8.1	130728	SEDOP	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	5,5	287,55	369,39	R\$	2.031,65
<b>9</b>			<b>LIMPEZA E ENTREGA</b>					<b>R\$</b>	<b>2.502,37</b>
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	181,2	10,75	13,81	R\$	2.502,37

**TOTAL GERAL R\$ 176.998,44**