

PLANILHA DE ORÇAMENTO					
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA IZIDORIO AMARAL					
LOCAL: PAJURÁ - TAPAJÓS					
DATA: AGOSTO/2023					
Referência: SEDOP - MAIO 2023- BDI- 27% / SINAPI - MARÇO 2023					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO ()	
				UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				148.335,16
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (3,0x2,0m)	m²	6,00	221,56	1.329,36
1.2	Limpeza do terreno	m²	2.700,00	6,10	16.470,00
1.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo - MALOCAS E BARRACÃO	m³	6,55	82,28	538,93
1.4	Demolição manual de concreto simples - MALOCAS	m³	11,33	356,55	4.039,71
1.5	Retirada da estrutura em madeira da cobertura - MALOCAS E CASA DO MOTOR	m²	214,20	35,61	7.627,66
1.6	Retirada de divisórias em paineis div. em mad.compens.incl.entarugamento - MADEIRAMENTO DAS MALOCAS E CASA DO MOTOR	m²	184,50	15,76	2.907,72
1.7	Retirada de pilar de madeira - CAIXA D'ÁGUA E DEMAIS PILARES	unid	80,00	62,13	4.970,40
1.8	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento - INCLUSIVE COBERTURA DE PALHA	m²	214,20	3,94	843,95
1.9	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	467,03	138,20	64.543,55
1.10	Locação da obra a trena	m²	788,00	7,06	5.563,28
1.11	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	unid	1,00	30.000,00	30.000,00
1.12	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	10,00	950,06	9.500,60
TOTAL PARCIAL					148.335,16
MURO FRONTAL E MURETA COM TELA ALAMBRADO					
1.0	MURO				112.397,68
1.1	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m³	25,20	97,54	2.458,01
1.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	16,80	177,81	2.987,21
1.3	Fundação corrida com seixo (0,20x0,20m)	m³	8,40	1.259,10	10.576,44
1.4	Alvenaria tijolo de barro a cutelo (h=30cm)	m²	62,55	131,81	8.244,72
1.5	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	125,10	17,81	2.228,03
1.6	Reboco argamassa traço 1:6	m²	125,10	52,24	6.535,22
1.7	Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado - h=1,70m	m	208,50	267,21	55.713,29
1.8	Portão de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) (1,50x2,20m) - 1 unidade	m²	3,30	427,98	1.412,33
1.9	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - incluso telas e portões	m²	357,75	57,26	20.484,77

1.10	Latex acrílica sobre muro - 2 faces	m²	125,10	14,05	1.757,66
2.0	RAMPA DE ENTRADA				1.497,69
2.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca a cada 1,20m)	m²	9,00	166,41	1.497,69
TOTAL PARCIAL					113.895,37
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO - SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA, SECRETARIA E A.E.E					
1.0	MOVIMENTO DE TERRA				8.583,39
1.1	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m³	12,31	97,54	1.200,72
1.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	41,52	177,81	7.382,67
2.0	FUNDAÇÕES				22.549,99
2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (0,20x0,30m)	m³	4,17	4.151,80	17.313,01
2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) (0,7x0,7x0,15)	m³	1,18	4.438,12	5.236,98
3.0	ESTRUTURAS				27.666,11
3.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Pilares (15x30) e vigas (12x30)	m³	5,74	4.819,88	27.666,11
4.0	PAREDES				27.474,48
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	208,44	131,81	27.474,48
5.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL				5.241,41
5.1	Soleira em granito preto - e=2cm	m²	0,68	1.064,55	723,89
5.2	Peitoril em granito preto - e=2cm	m²	2,18	1.064,55	2.320,72
5.3	Rodapés cerâmico - h=8cm	ml	68,50	32,07	2.196,80
6.0	COBERTURA				90.400,47
6.1	Estrutura em mad. de lei p/telha de barro - pç. Aparelhada	m²	268,89	140,39	37.749,47
6.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	268,89	57,98	15.590,24
6.3	Cumeeira de barro	m	30,90	22,44	693,40
6.4	Calha em chapa galvanizada	m	57,90	116,23	6.729,72
6.5	Mão francesa em mad. De lei	unid	12,00	459,84	5.518,08
6.6	Tubo em PVC - 100mm (LS) (Tubulação de queda da calha)	m	36,00	54,91	1.976,76
6.7	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm	unid	24,00	43,70	1.048,80
6.8	Tubo em PVC - 150mm (LS) - (Tubulação de ligação para escoamento)	m	200,00	105,47	21.094,00
7.0	ESQUADRIAS				23.871,89
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,90x2,10m) - 4 unidades	m²	7,56	516,05	3.901,34
7.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,70x2,10m) - 1 unidade	m²	1,47	516,05	758,59
7.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (1,20x1,10m) - 4 unidades	m²	5,28	1.022,13	5.396,85

7.4	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens (3,50x0,70m) - 2 unidades	m²	4,90	1.354,43	6.636,71
7.5	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens (0,40x0,50m) - 1 unidade	m²	0,20	1.445,04	289,01
7.6	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	10,38	404,25	4.196,12
7.7	Alizar em madeira de lei	m	50,60	21,29	1.077,27
7.8	Ferragens p/ porta externa e interna 1fl (fechadura, dobradiças e parafusos)	cj	5,00	323,20	1.616,00
8.0	REVESTIMENTO				30.227,57
8.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	416,88	17,81	7.424,63
8.2	Reboco argamassa traço 1:6	m²	403,01	52,24	21.053,24
8.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	13,87	44,79	621,24
8.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - 30x40 cm Cor Branco Gelo, 2,10m do piso pronto	m²	13,87	81,36	1.128,46
9.0	PISO				55.915,94
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	200,91	104,62	21.019,20
9.2	Camada regularizadora traço 1:4	m²	114,56	56,82	6.509,30
9.3	Lajota cerâmica padrão médio 40x40 cm, Cor Branco Gelo.	m²	111,56	122,87	13.707,38
9.4	Cerâmica anti-derrapante (40x40 cm, Cor Branco Gelo)	m²	3,00	103,52	310,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca a cada 1,20m)	m²	86,35	166,41	14.369,50
10.0	FORRO				391,14
10.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC (depósito de merenda)	m²	3,00	79,92	239,76
10.2	Forro lambri em PVC- incluindo rodaforro em PVC (depósito de merenda)	m²	3,00	50,46	151,38
11.0	PINTURA				26.619,83
11.1	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa H= 1,00m interna e externa	m²	118,58	33,31	3.949,90
11.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador a partir de 1,0m ate o teto	m²	240,90	32,21	7.759,39
11.3	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador a partir de 2,10m ate o teto	m²	6,66	32,21	214,52
11.4	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	277,92	50,74	14.101,66
11.5	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	10,38	57,26	594,36
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				35.623,67
12.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	unid	1,00	853,19	853,19
12.2	Disjuntor 1P - 6 a 32 A- PADRÃO DIN - (10 A, 15 A e 25 A)	unid	3,00	30,20	90,60
12.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN - (25 A)	unid	1,00	85,52	85,52
12.4	Cabo de cobre 10mm² - 750 V / aterramento	m	2,50	19,20	48,00
12.5	Cabo de cobre 16mm² - 750 V / alimentação	m	140,00	27,03	3.784,20

12.6	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"	m	70,00	30,78	2.154,60
12.7	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	unid	2,00	288,32	576,64
12.8	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	54,00	324,97	17.548,38
12.9	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	pt	8,00	155,45	1.243,60
12.10	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	pt	1,00	24,50	24,50
12.11	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	pt	5,00	46,53	232,65
12.12	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	unid	21,00	36,32	762,72
12.13	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid	27,00	304,41	8.219,07
13.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				21.744,32
13.1	Ponto de agua (incl. Tubos e conexões)	pt	3,00	487,63	1.462,89
13.2	Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx e ralos)	pt	3,00	553,34	1.660,02
13.3	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	unid	1,00	1.183,56	1.183,56
13.4	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	unid	1,00	753,97	753,97
13.5	Chuveiro cromado	unid	1,00	115,98	115,98
13.6	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	unid	1,00	11.507,65	11.507,65
13.7	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=50 pessoas	unid	1,00	5.060,25	5.060,25
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20.323,80
14.1	Placa de sinalização metálica - identificação (30x10cm)	unid	5,00	60,53	302,65
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6kg (1 unidade em cada pavimento)	unid	1,00	303,76	303,76
14.3	Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3")	m	7,00	2.182,03	15.274,21
14.4	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)	cj	1,00	2.828,21	2.828,21
14.5	Placa de inauguração em aço/letras bx. Relevô	unid	1,00	1.614,97	1.614,97
15.0	LIMPEZA FINAL				2.128,72
15.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	218,33	9,75	2.128,72
TOTAL PARCIAL					398.762,73
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 02 - 04 SALAS DE AULA					
1.0	MOVIMENTO DE TERRA				16.201,61
1.1	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m³	15,60	97,54	1.521,62
1.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	82,56	177,81	14.679,99
2.0	FUNDAÇÕES				31.064,03
2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração 0,20x0,30m	m³	4,97	4.151,80	20.634,45
2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) (0,7x0,7x0,15)	m³	2,35	4.438,12	10.429,58

3.0	ESTRUTURAS				45.596,06
3.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Pilares (15x30) e vigas (12x30)	m³	9,46	4.819,88	45.596,06
4.0	PAREDES				15.532,49
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	117,84	131,81	15.532,49
5.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL				3.044,11
5.1	Soleira em granito preto - e=2cm	m²	0,57	1.064,55	606,79
5.2	Rodapés cerâmico - h=8cm	m	76,00	32,07	2.437,32
6.0	COBERTURA				100.512,82
6.1	Estrutura em mad. de lei p/telha de barro - pç. Aparelhada	m²	315,60	140,39	44.307,08
6.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	315,60	57,98	18.298,49
6.3	Cumeeira de barro	m	167,04	22,44	3.748,38
6.4	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m	unid	8,00	1.668,03	13.344,24
6.5	Mão francesa em mad. De lei	unid	32,00	459,84	14.714,88
6.6	Calha em chapa galvanizada	m	52,48	116,23	6.099,75
7.0	ESQUADRIAS				46.328,50
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,90x2,10m) - 4 unidades	m²	7,56	516,05	3.901,34
7.2	Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm (2,50x1,20m) - 24 unidades	m²	72,00	192,62	13.868,64
7.3	Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) (2,50x0,85m) - 24 unidades	m²	51,00	517,59	26.397,09
7.4	Alizar em madeira de lei	m	40,80	21,29	868,63
7.5	Ferragens p/ porta externa e interna 1fl (fechadura, dobradiças e parafusos)	cj	4,00	323,20	1.292,80
8.0	REVESTIMENTO				16.509,38
8.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	235,68	17,81	4.197,46
8.2	Reboco argamassa traço 1:6	m²	235,68	52,24	12.311,92
9.0	PISO				68.693,19
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	247,60	104,62	25.903,91
9.2	Camada regularizadora traço 1:4	m²	119,44	56,82	6.786,58
9.3	Lajota cerâmica padrão médio 40x40 cm, Cor Branco Gelo	m²	119,44	122,87	14.675,59
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca a cada 1,20m)	m²	128,16	166,41	21.327,11
10.0	PINTURA				36.656,15
10.1	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa H= 1,00m interna e externa	m²	158,80	33,31	5.289,63
10.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador a partir de 1,0m ate o teto	m²	374,08	32,21	12.049,12
10.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	51,00	57,26	2.920,26

10.4	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	323,16	50,74	16.397,14
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				58.472,24
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	unid	1,00	853,19	853,19
11.2	Disjuntor 1P - 6 a 32 A- PADRÃO DIN - (20 A e 25 A)	unid	2,00	30,20	60,40
11.3	Disjuntor 1P - 40 a 50 A- PADRÃO DIN - (40 A)	unid	1,00	50,17	50,17
11.4	Disjuntor 2P - 40 a 50A - PADRÃO DIN - (40 A) - PREÇO DE DISJUNTOR 3P	unid	1,00	434,81	434,81
11.5	Cabo de cobre 10mm² - 750 V / aterramento	m	2,50	19,20	48,00
11.6	Cabo de cobre 16mm² - 750 V / alimentação	m	80,00	27,03	2.162,40
11.7	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"	m	40,00	30,78	1.231,20
11.8	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	unid	2,00	288,32	576,64
11.9	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	96,00	324,97	31.197,12
11.10	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	pt	16,00	155,45	2.487,20
11.11	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	pt	4,00	46,53	186,12
11.12	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	pt	1,00	62,56	62,56
11.13	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	unid	32,00	36,32	1.162,24
11.14	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid	59,00	304,41	17.960,19
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				103.939,35
12.1	Placa de sinalização metálica - identificação (30x10cm)	unid	4,00	60,53	242,12
12.2	Extintor de incêndio ABC - 6kg (casa do motor)	unid	2,00	303,76	607,52
12.3	Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3")	m	40,12	2.182,03	87.543,04
12.4	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio (3,00x1,20 m) - 4 unidades	m²	14,40	1.079,63	15.546,67
13.0	LIMPEZA FINAL				3.272,30
13.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	335,62	9,75	3.272,30
TOTAL PARCIAL					545.822,23
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 03 - BLOCO DE SERVIÇOS E CASA DO MOTOR					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.448,76
1.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,92	82,28	487,10
1.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	27,54	10,96	301,84
1.3	Demolição manual de concreto simples - CALÇADAS E PASSARELAS	m³	7,09	356,55	2.527,94
1.4	Retirada de piso cimentado	m²	76,64	35,65	2.732,22
1.5	Retirada de louça sanitária	unid	3,00	13,31	39,93

1.6	Retirada de ponto de água/esgoto	pt	5,00	27,46	137,30
1.7	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	30,00	38,39	1.151,70
1.8	Retirada de ponto elétrico	pt	22,00	22,06	485,32
1.9	Retirada de revestimento cerâmico	m²	23,04	6,86	158,05
1.10	Retirada de pilar de madeira - PASSARELA	unid	8,00	62,13	497,04
1.11	Retirada de telhas de barro	m²	275,87	16,43	4.532,54
1.12	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	275,87	35,61	9.823,73
1.13	Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento - APENAS BARROTEAMENTO	m²	6,00	5,51	33,06
1.14	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	170,34	138,20	23.540,99
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				8.324,76
2.1	Escavação manual (até 1,5m de prof.)	m³	12,01	97,54	1.171,46
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	40,23	177,81	7.153,30
3.0	FUNDAÇÕES				21.032,44
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração (0,20x0,30m)	m³	4,20	4.151,80	17.437,56
3.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) (0,7x0,7x0,15)	m³	0,81	4.438,12	3.594,88
4.0	ESTRUTURAS				22.894,43
4.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Pilares (15x30) e vigas (12x30)	m³	4,75	4.819,88	22.894,43
5.0	PAREDES				19.778,09
5.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	150,05	131,81	19.778,09
6.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL				2.768,40
6.1	Soleira em granito preto - e=2cm	m²	0,95	1.064,55	1.011,32
6.2	Peitoril em granito preto - e=2cm - incluso tampo da janela do refeitório	m²	1,28	1.064,55	1.362,62
6.3	Rodapés cerâmico - h=8cm	m	12,30	32,07	394,46
7.0	COBERTURA				79.368,36
7.1	Estrutura em mad. de lei p/telha de barro - pç. Aparelhada	m²	295,22	140,39	41.445,94
7.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	295,22	57,98	17.116,86
7.3	Cumeeira de barro	m	36,61	22,44	821,53
7.4	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m	unid	1,00	1.668,03	1.668,03
7.5	Mão francesa em mad. De lei	unid	18,00	459,84	8.277,12
7.6	Calha em chapa galvanizada	m	60,34	116,23	7.013,32
7.7	Tubo em PVC - 100mm (LS) (tubulação de queda da calha)	m	36,00	54,91	1.976,76

7.8	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm	unid	24,00	43,70	1.048,80
8.0	ESQUADRIAS				26.633,20
8.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,90x2,10m) - 4 unidades	m²	7,56	516,05	3.901,34
8.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,80x2,10m) - 3 unidades	m²	5,04	516,05	2.600,89
8.3	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,90x1,80m) - 2 unidades	m²	3,24	516,05	1.672,00
8.4	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho (0,60x1,80m) - 4 unidades	m²	4,32	516,05	2.229,34
8.5	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) (1,50x2,10m) - 1 unidade (para casa do motor)	m²	3,15	556,41	1.752,69
8.6	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens (1,50x0,70m) - 2 unidades	m²	2,10	1.354,43	2.844,30
8.7	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens (0,40x0,50m) - 3 unidades	m²	0,60	1.445,04	867,02
8.8	Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) (1,50x0,85m) - 3 unidades	m²	3,83	517,59	1.982,37
8.9	Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm (3,60x1,50m) - 1 unidade	m²	5,40	192,62	1.040,15
8.10	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) (1,50x1,10m) - 1 unidade	m²	1,65	375,45	619,49
8.11	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,70	404,25	1.091,48
8.12	Alizar em madeira de lei	m	70,80	21,29	1.507,33
8.13	Ferragens p/ porta externa e interna 1fl (fechadura, dobradiças e parafusos)	cj	14,00	323,20	4.524,80
9.0	REVESTIMENTO				34.551,68
9.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	301,90	17,81	5.376,84
9.2	Reboco argamassa traço 1:6	m²	120,55	52,24	6.297,53
9.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	181,35	44,79	8.122,67
9.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - 30x40 cm Cor Branco Gelo, 2,10m do piso pronto	m²	181,35	81,36	14.754,64
10.0	PISO				74.021,83
10.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	220,53	104,62	23.071,85
10.2	Camada regularizadora traço 1:4	m²	131,24	56,82	7.457,06
10.3	Lajota cerâmica padrão médio 40x40 cm, Cor Branco Gelo	m²	82,12	122,87	10.090,08
10.4	Cerâmica anti-derrapante (40x40 cm, Cor Branco Gelo) - piso do banheiro	m²	45,12	103,52	4.670,82
10.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 - piso da casa do motor	m²	4,00	51,92	207,68
10.6	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	171,41	166,41	28.524,34
11.0	FORRO				3.209,96
11.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	24,62	79,92	1.967,63
11.2	Forro lambri em PVC- incluindo rodaforro em PVC	m²	24,62	50,46	1.242,33
12.0	PINTURA				28.092,15

12.1	Esmalte sobre parede c/ selador sem massa H= 1,00m interna e externa	m²	85,91	33,31	2.861,66
12.2	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador a partir de 1,0m ate o teto	m²	163,73	32,21	5.273,74
12.3	Latex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador a partir de 2,10m ate o teto	m²	111,16	32,21	3.580,46
12.4	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	6,53	57,26	373,91
12.5	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado e esquadrias	m²	315,38	50,74	16.002,38
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				30.065,09
13.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	und	1,00	853,19	853,19
13.2	Disjuntor 1P - 6 a 32 A- PADRÃO DIN - (12 A e 20 A)	unid	2,00	30,20	60,40
13.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN - (15 A e 25 A)	unid	2,00	85,52	171,04
13.4	Cabo de cobre 10mm² - 750 V/ alimentação	m	2,50	19,20	48,00
13.5	Cabo de cobre 16mm² - 750 V / alimentação	m	47,50	27,03	1.283,93
13.6	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"	m	23,75	30,78	731,03
13.7	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	unid	2,00	288,32	576,64
13.8	Ponto de luz / força (c/tubul. Cx. E fiação) até 200W	pt	48,00	324,97	15.598,56
13.9	Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiação)	pt	3,00	155,45	466,35
13.10	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	pt	7,00	24,50	171,50
13.11	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	pt	1,00	46,53	46,53
13.12	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	pt	1,00	62,56	62,56
13.13	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	unid	7,00	36,32	254,24
13.14	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	unid	32,00	304,41	9.741,12
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				79.542,44
14.1	Ponto de agua (incl. Tubos e conexões)	pt	22,00	487,63	10.727,86
14.2	Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx e ralos)	pt	22,00	553,34	12.173,48
14.3	Tampo em granito verde Ubatuba	m²	1,55	1.088,59	1.687,31
14.4	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula (pia da cozinha)	unid	2,00	930,20	1.860,40
14.5	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) - Dep de limpeza	unid	1,00	2.610,38	2.610,38
14.6	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	unid	4,00	1.183,56	4.734,24
14.7	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	unid	2,00	1.049,71	2.099,42
14.8	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)- PCD	unid	2,00	1.601,19	3.202,38
14.9	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada infantil c/ assento	unid	2,00	753,97	1.507,94

14.10	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	unid	4,00	753,97	3.015,88
14.11	Bacia sifonada - PCD	unid	2,00	1.932,90	3.865,80
14.12	Barra em aço inox (PCD)	m	4,00	381,18	1.524,72
14.13	Chuveiro cromado	unid	2,00	115,98	231,96
14.14	Porta papel higiênico - Polipropileno	unid	8,00	110,74	885,92
14.15	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio- 3 und em cada vestiário	unid	6,00	276,24	1.657,44
14.16	Porta toalha argola- cromado	unid	6,00	109,92	659,52
14.17	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	unid	6,00	112,46	674,76
14.18	Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas	unid	1,00	18.024,98	18.024,98
14.19	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=100 pessoas	unid	1,00	8.398,05	8.398,05
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.091,76
15.1	Placa de sinalização metálica - identificação (30x10cm)	unid	8,00	60,53	484,24
15.2	Extintor de incêndio ABC - 6kg	unid	2,00	303,76	607,52
16.0	LIMPEZA FINAL				2.150,27
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	220,54	9,75	2.150,27
TOTAL PARCIAL					479.973,62
LIMPEZA DE POÇO - 60 M					
1.0	LIMPEZA DE POÇO EXISTENTE				7.387,73
1.1	Desenvolvimento e limpeza (Compressor a Ar)	h	14,00	76,59	1.072,26
1.2	Teste de vazão (bomba submersa)	h	14,00	22,89	320,46
1.3	Análise granulométrica dos aquíf. e pre-filtro	unid	1,00	946,45	946,45
1.4	Análise físico-química da água	unid	1,00	300,62	300,62
1.5	Análise bacteriológica	unid	1,00	267,65	267,65
1.6	Relatório de análises e testes	unid	1,00	1.920,09	1.920,09
1.7	Desinfecção II	m	60,00	42,67	2.560,20
2.0	CONJUNTO ELEVATÓRIO				23.074,40
2.1	Fornecimento e instalação de Bomba submersa trifásica, para 10m³/h em 80 MCA marca Ebara ou similar	und	1,00	13.090,51	13.090,51
2.2	Instalação com fornecimento de material elétrico da bomba ligação ao quadro de comando com cabo elétrico submerso no poço	cj	1,00	6.056,58	6.056,58
2.3	Fornecimento e instalação de Niple Ferro Galvanizado DN=1 1/2"	und	5,00	58,94	294,70
2.4	Fornecimento e instalação de Registro Latão DN= 1 1/2"	und	2,00	105,63	211,26
2.5	Fornecimento e instalação de Luva F° G° DN 1 1/2"	und	12,00	59,33	711,96

2.6	Fornecimento e instalação de curva 90° F°G° DN= 1 1/2" c/ rosca	und	1,00	146,49	146,49
2.7	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC DN= 50mm	und	2,00	33,92	67,84
2.8	Fornecimento e instalação de Te PVC c/ rosca DN=1 1/2"	und	1,00	30,76	30,76
2.9	Fornecimento e instalação de União PVC DN= 1 1/2"	und	2,00	45,57	91,14
2.10	Tubo PVC JR de DN = 1 1/2"	m	60,00	30,58	1.834,80
2.11	Fornecimento e instalação de adaptador curto PVC JS DN= 50mmx 1 1/2"	und	5,00	18,08	90,40
2.12	Fornecimento e instalação de Tubo PVC JS DN=50mm	m	12,00	37,33	447,96
3.0	ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA (h=8m)				40.846,79
3.1	Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª cat, prof. De até 2m	m³	3,46	97,54	337,49
3.2	Reaterro manual de vala apiloado	m³	1,86	58,55	108,90
3.3	Preparo de fundo de vala	m²	5,76	7,09	40,84
3.4	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	1,60	4.438,12	7.100,99
3.5	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)- Vigas e Pilares	m³	2,78	4.819,88	13.399,27
3.6	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiameto)	m²	10,50	237,07	2.489,24
3.7	Reservatório em polietileno de 5.000 L	unid	1,00	7.553,03	7.553,03
3.8	Fornecimento e instalação de Tubo PVC JS DN=50mm	m	15,00	37,33	559,95
3.9	Fornecimento e instalação de Tubo PVC JS DN=75mm	m	12,00	75,43	905,16
3.10	Adaptador PVC DN 50mm c/ flange	und	2,00	55,87	111,74
3.11	Adaptador PVC DN 75mm c/ flange	und	1,00	327,39	327,39
3.12	Curva PVC SD 90° DN 50mm	und	2,00	33,92	67,84
3.13	Curva PVC SD 90° DN 75mm	und	2,00	90,06	180,12
3.14	Tê PVC DN 75x50mm	und	1,00	90,87	90,87
3.15	Registro PVC esfera 50mm	und	1,00	73,37	73,37
3.16	Registro de gaveta 75mm	und	1,00	288,30	288,30
3.17	Pintura sobre superfície de concreto	m²	72,76	27,85	2.026,37
3.18	Pintura em reservatórios fibra de vidro cap. 15m³ duas demãos e logomarca	m²	30,00	31,31	939,30
3.19	Fornecimento e assentamento de escada de marinho em ferro	m	6,00	707,77	4.246,62
4.0	TRATAMENTO DE ÁGUA				8.361,70
4.1	Fornecimento e implantação de clorador tipo pastilha cap. 30m³/h	und	1,00	1.471,41	1.471,41
4.2	Joelho PVC 90° 50mm	und	4,00	28,56	114,24

4.3	Adaptador curto PVC 50mm	und	10,00	19,66	196,60
4.4	Tê PVC JS- 50mm	und	3,00	33,59	100,77
4.5	União PVC 50mm	und	2,00	46,67	93,34
4.6	Registro de esfera 50mm	und	4,00	73,37	293,48
4.7	Tubo PVC JS DN 50mm	m	6,00	24,71	148,26
4.8	Purificador BIG 20	und	1,00	3.797,30	3.797,30
4.9	Dosador de cloro	und	1,00	2.146,30	2.146,30
TOTAL PARCIAL					79.670,62
TOTAL GERAL					1.766.459,73

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA IZIDORIO AMARAL								
LOCAL: PAJURÁ - TAPAJÓS								
DATA: AGOSTO/2023								
Referência: SEDOP - MAIO 2023- BDI- 27% / SINAPI - MARÇO 2023								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						148.335,16
		148.335,16						
TOTAL MENSAL		148.335,16	-	-	-	-	-	148.335,16
MURO FRONTAL E MURETA COM TELA ALAMBRADO								
1.0	MURO	50%	50%					112.397,68
		56.198,84	56.198,84					
2.0	RAMPA DE ENTRADA	100%						1.497,69
		1.497,69						
TOTAL MENSAL		57.696,53	56.198,84	-	-	-	-	113.895,37
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO - SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA, SECRETARIA E A.E.E								
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	100%						8.583,39
		8.583,39						
2.0	FUNDAÇÕES	100%						22.549,99
		22.549,99						
3.0	ESTRUTURAS		75%	25%				27.666,11
			20.749,58	6.916,53				
4.0	PAREDES			100%				27.474,48
				27.474,48				
5.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL		25%	50%	25%			5.241,41
			1.310,35	2.620,71	1.310,35			
6.0	COBERTURA			80%	20%			90.400,47
				72.320,38	18.080,09			
7.0	ESQUADRIAS			50%	50%			23.871,89
				11.935,95	11.935,95			
8.0	REVESTIMENTO				60%	20%	20%	30.227,57
					18.136,54	6.045,51	6.045,51	
9.0	PISO				75%	25%		55.915,94
					41.936,96	13.978,99		
10.0	FORRO				80%	20%		391,14
					312,91	78,23		
11.0	PINTURA					80%	20%	26.619,83
						21.295,86	5.323,97	
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				30%	60%	10%	35.623,67
					10.687,10	21.374,20	3.562,37	
13.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				40%	50%	10%	21.744,32
					8.697,73	10.872,16	2.174,43	
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100%	20.323,80
							20.323,80	
15.0	LIMPEZA FINAL						100%	2.128,72
							2.128,72	
TOTAL MENSAL		31.133,38	22.059,93	121.268,05	111.097,63	73.644,95	39.558,80	398.762,73

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 02 - 04 SALAS DE AULA								
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	100%						16.201,61
		16.201,61						
2.0	FUNDAÇÕES	100%						31.064,03
		31.064,03						
3.0	ESTRUTURAS		75%	25%				45.596,06
			34.197,05	11.399,02				
4.0	PAREDES			100%				15.532,49
				15.532,49				
5.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL		25%	50%	25%			3.044,11
			761,03	1.522,06	761,03			
6.0	COBERTURA			80%	20%			100.512,82
				80.410,26	20.102,56			
7.0	ESQUADRIAS			50%	50%			46.328,50
				23.164,25	23.164,25			
8.0	REVESTIMENTO				60%	20%	20%	16.509,38
					9.905,63	3.301,88	3.301,88	
9.0	PISO				75%	25%		68.693,19
					51.519,89	17.173,30		
10.0	PINTURA				80%	20%		36.656,15
					29.324,92	7.331,23		
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					80%	20%	58.472,24
						46.777,79	11.694,45	
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				30%	60%	10%	103.939,35
					31.181,81	62.363,61	10.393,94	
13.0	LIMPEZA FINAL						100%	3.272,30
							3.272,30	
TOTAL MENSAL		47.265,64	34.958,08	132.028,08	165.960,09	136.947,81	28.662,57	545.822,23
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 03 - BLOCO DE SERVIÇOS E CASA DO MOTOR								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						46.448,76
		46.448,76						
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100%						8.324,76
		8.324,76						
3.0	FUNDAÇÕES	100%						21.032,44
		21.032,44						
4.0	ESTRUTURAS		75%	25%				22.894,43
			17.170,82	5.723,61				
5.0	PAREDES			100%				19.778,09
				19.778,09				
6.0	RODAPES/SOLEIRAS/PEITORIL		25%	50%	25%			2.768,40
			692,10	1.384,20	692,10			
7.0	COBERTURA			80%	20%			79.368,36
				63.494,69	15.873,67			
8.0	ESQUADRIAS			50%	50%			26.633,20
				13.316,60	13.316,60			
9.0	REVESTIMENTO				60%	20%	20%	34.551,68
					20.731,01	6.910,34	6.910,34	
10.0	PISO				75%	25%		74.021,83
					55.516,37	18.505,46		
11.0	FORRO					80%	20%	3.209,96

						2.567,97	641,99	
12.0	PINTURA				40%	50%	10%	28.092,15
					11.236,86	14.046,08	2.809,22	
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				10%	10%	80%	30.065,09
					3.006,51	3.006,51	24.052,07	
14.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						100%	79.542,44
							79.542,44	
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100%	1.091,76
							1.091,76	
16.0	LIMPEZA FINAL						100%	2.150,27
							2.150,27	
TOTAL MENSAL		75.805,96	17.862,92	103.697,19	120.373,12	45.036,36	117.198,09	479.973,62
LIMPEZA DE POÇO - 60 M								
1.0	LIMPEZA DE POÇO EXISTENTE	100%						7.387,73
		7.387,73						
2.0	CONJUNTO ELEVATÓRIO	100%						23.074,40
		23.074,40						
3.0	ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA (h=8m)	100%						40.846,79
		40.846,79						
4.0	TRATAMENTO DE ÁGUA	100%						8.361,70
		8.361,70						
TOTAL MENSAL		79.670,62	-	-	-	-	-	79.670,62
TOTAL		439.907,29	131.079,77	356.993,32	397.430,84	255.629,12	185.419,46	1.766.459,73