



RELAÇÃO DE MADEIRA		
ITEM	DIMENSÕES	QUANTIDADE
PILAR DE MADEIRA 1	0,20 x 0,20 5,00	100
PILAR DE MADEIRA 2	0,20 x 0,20 7,00	100
PILAR DE MADEIRA 3	0,20 x 0,20 9,00	140
PILAR DE MADEIRA 4	0,20 x 0,20 12,00	16
TRANSVERSINA DE MADEIRA	0,06 x 0,15 2,00	176
LONGARINA DE MADEIRA	0,06 x 0,16 5,00	176
CRUZETA 1	0,06 x 0,15 3,00	352
CRUZETA 2	0,06 x 0,15 3,50	514
ASSOALHO (TÁBUA)	0,03 x 0,20 2,00	2.220
TRILHO	0,03 x 0,20 5,00	176
PILOTI DE MADEIRA	0,10 x 0,10 1,20	440
CORRIMÃO	0,03 x 0,15 5,00	176
TRAVESSA	0,03 x 0,15 5,00	352

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA: BRUNO DA SILVA COSTA

ASSUNTO: PONTE DE MADEIRA - COMUNIDADE DO PIRAQUARA

PROJETO: PROJETO BÁSICO-ARQUITETURA
LOCAL: COMUNIDADE DO PIRAQUARA - LAGO GRANDE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

CONTRATO		EQUIPE TÉCNICA	
ART.	Nº PA20210693750	ARQUIT. LUCAS BENTES SOUSA ENGº EDUARDO SOUZA DE ARAUJO	
DATA			
REVISÃO			
ESCALAS	DESENHO(S)	LOCALIZAÇÃO PLANTA BAIXA CORTES DETALHES	FOLHA: 01
INDICADA		<i>Eduardo Souza de Araujo</i> Engenheiro Civil REG. NAC. CREA: 150202717-8 CPF: 165.857.982-87	